แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายอุดมศิริ ๔ และทางเชื่อมถนนบัวขาว - เขาวง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๒๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๔๒.๕๐ ตารางเมตร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์/เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1	1.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	5,367.500	100.92	541,688.10	1.3624	137.49	737,995.86
	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	5,367.500	42.09	225,918.07	1.3624	57.34	307,790.77
3	1.2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,175.000	20.97	24,639.75	1.3624	28.56	33,569.19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายอุดมศิริ ๔ และทางเชื่อมถนนบัวขาว - เขาวง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๒๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๔๒.๕๐ ตารางเมตร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์/เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4	1.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,175.000	474.38	557,396.50	1.3624	646.29	759,396.99
5	1.2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	5,367.500	478.36	2,567,597.30	1.3624	651.71	3,498,094.56
	2. งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
6	2.1 สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT)	ตร.ม.	49.740	280.00	13,927.20	1.3624	381.47	18,974.41
7	2.2 สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT)	ตร.ม.	271.300	280.00	75,964.00	1.3624	381.47	103,493.35
							รวมราคากลาง	5,459,315.13

ประวิช สุทธศรี

09 พฤศจิกายน 2569 10:54:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายอุดมศิริ ๔ และทางเชื่อมถนนบัวขาว - เขาวง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๒๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๔๒.๕๐ ตารางเมตร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์/เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

กรมบัญชีกลาง

ประวิช สุทธศรี

09 พฤศจิกายน 2569 10:54:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายอุดมศิริ ๔ และทางเชื่อมถนนบัวขาว - เขาวง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๒๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๔๒.๕๐ ตารางเมตร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์/เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ประวิช สุทธศรี

(ประวิช สุทธศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อานนท์ ดีหมื่นไวย

(อานนท์ ดีหมื่นไวย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรัชญาพันธ์ ทองแก้ว

(ปรัชญาพันธ์ ทองแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิช สุทธศรี

09 พฤศจิกายน 2569